

Un nuovo PROGETTO per il Gruppo ASSEFA Torino – ottobre 2019

Rispondendo a una nostra richiesta la Direttrice delle Scuole ASSEFA (Al Servizio di Tutti) ci ha proposto di raccogliere i fondi necessari per la costruzione di una nuova aula nell'edificio che ospita la scuola del villaggio di M.Pudur (NBSPU).

I bambini che frequentano la scuola (dati del 2019) sono 158. di cui 22 hanno avuto genitori 'simbolici' del Gruppo ASSEFA Torino, a partire dal 2004 (attualmente sono 12).

Nel novembre 2018 avevamo ricevuto una Lettera da Ms Vasantha e dai bambini della scuola di M.Pudur che ringraziavano per l'aiuto ricevuto per lo scavo di un pozzo e l'installazione di una pompa per l'estrazione dell'acqua. Alcune foto illustravano la costruzione del pozzo, le fasi di fissaggio del motore e di installazione delle tubazioni per il rifornimento di acqua.



La scuola SARVA SEVA di M.PUDUR

M.Pudur è un piccolo villaggio nella provincia di Natham, distretto di Dindigul, Tamilnadu. Si trova a circa 2 km dalla cittadina di Natham, alla quale è collegato tramite una strada non asfaltata da Sendurai, che è il villaggio più grande che c'è in questa zona. La grande città di Madurai si trova invece a 60 km di distanza.

Li abitanti del villaggio di M.Pudur sono 952, di cui 493 maschi e 459 femmine. Il 75% delle persone appartiene alla comunità dei Valayar, molto povera, impiegata in agricoltura e nella caccia; l'altro 25% fa parte della comunità dei Kallar, che sono soprattutto agricoltori.

La scuola Sarva Seva aperta dall' ASSEFA è attiva ormai da molti anni: è stata infatti inaugurata nel 1986. A quel tempo nel villaggio non c'erano scuole, e i bambini dovevano camminare per 5 km per raggiungere la scuola più vicina, così molti non riuscivano a frequentare con regolarità. Nei primi tempi a frequentare c'erano 28 bambini, con due maestre. Adesso la scuola ASSEFA accoglie 152 tra bambini e bambine, dalla scuola materna alla 5° classe. Le insegnanti sono 6.



Una nuova aula



Gli abitanti del villaggio sono molto impegnati nella scuola, e collaborano attivamente alle attività. La scuola si sta sviluppando, e c'è bisogno di avere nuove aule. Dato che non c'è nessun terreno disponibile nei dintorni, si pensa di costruire un piano sopra quello esistente, sopraelevando l'edificio esistente. La nuova aula permetterà di accogliere altri bambini.

Nella foto si può vedere l'edificio com'è adesso. Si trova proprio al centro del villaggio, e la presenza di nuovi bambini (grazie alla costruzione della nuova aula) renderà l'atmosfera ancora più gioiosa, e adatta a promuovere le attività educative. Bambini e insegnanti sono molto contenti di questo progetto, che sarà un bel regalo per la scuola e la comunità.

Previsioni di spesa

420.440,00 Rs, pari a 5.300,00 Euro (cambio del 18 ottobre 2019). I dettagli delle voci di spesa (espressi in Rs) sono disponibili di seguito.

**ESTIMATE FOR THE PROPOSED ADDITIONAL CONSTRUCTION OF
FIRST FLOOR BUILDING AT SARVA SEVA PRIMARY SCHOOL
M.PUDUR, SENDURAI POST, NATHAM TALUK, DINDIGUL DISTRICT,
ESTIMATE**

S.No	Description of the work	Nos.	Length	Breath	Depth	Qty.	T.Quantity	Unit	Rate	Per	Amount-Rs.
FIRST FLOOR											
1	R.C.C Column 8" x 1.6" Thick in C.C 1:2:4 using 3/4" metal with necessary reinforcement.	8	09"	18"	120"	768.00	108.00	Cft	240.00	1 Cft	25920.00
2	R.C.C Roof Beam 9"x20" Thick in C.C 1:2:4 using 3/4" metal with necessary reinforcement including shuttering.	1	76'0"	0'6"	0'6"	28.50	28.50	Cft	240.00	1 Cft	6840.00
3	Brick Work in C.M 1:5 using Well Burnt Chamber Bricks.	1	76'0"	0'9"	10'0"	6840.00	6840.00	Cft	15.00	1 CR	102600.00
4	R.C.C Lintel 6" thick in C.C 1:2:4 using 3/4" metal with necessary reinforcements including shuttering.	1	76'0"	0'9"	0'6"	28.50	28.50	Cft	240.00	1 Cft	6840.00
5	R.C.C Roof slab in C.C 1:2:4 using 3/4" metal with necessary reinforcements including shuttering.	1	28'0"	12'0"		312.00	312.00	Sft	300.00	1 Sft	93600.00
6	Supplying and fixing of steel Door and Windows including all necessary furniture fittings etc.										
	Door	1	7'0"	4'0"		28.00	640.00	Sft	30.00	Sft	19200.00
	Windows	3	4'0"	4'0"		48.00	88.00	Sft	50.00	Sft	2400.00

S.No	Description of the work	Nos.	Length	Breath	Depth	Qty.	T.Quantity	Unit	Rate	Per	Amount-Rs.
7	Supplying and laying Tiles Flooring set C.m 1:3 including polishing work etc.	1	28'0"	12'0"		312.00	312.00	Sft	100.00	Sft	31200.00
8	Pestering the Ceiling with C.M 1:3 1/2" thick.	1	28'0"	12'0"		312	312.00	Sft	50.00	1 Cft	15600.00
9	Pestering the walls in C.M 1:5	2	76'0"	10'0"		1520	1520				
	Deductions										
	Door-D	2	7'0"	4'0"		56.00					
	Windows	3	4'0"	4'0"		48.00					
						104.00	1416.00	Sft	40.00	1 Sft	56640.00
10	White washing Colour washing & Painting										25000.00
11	Weathering Course in open terrace of the building	1	30'0"	12'0"		360.00	360	Sft	60.00	1 Sft	21600.00
12	Providing Electrification										13000.00
TOTAL											420440.00

(Rupees Four Lakhs Twenty Thousand Four Hundred and Forty Only)

Approved by

M. Sankar

Programme Director
Sarva Seva Schools, Madurai

R. Ayyappan S.E.
LICENCED BUILDING SURVEYER
1/894/1C ANNA NAGAR,
NATHAM - 624 401.
CELL : 82288 90260